


PRZEKRÓJ NORMALNY
NA ŁUKU




1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

2 KONSTRUKCJA POBOCZY

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY
NA PROSTEJ



Usługi Projektowo-Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl	
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MSC. CHORZELE (GMINA ZAMBRÓW)	
PRZEKROJE NORMALNE	
skala 1:50	
Inwestor:	GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów
Faza:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO DOKONANIA ZŁOŻENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Branża:	Drogowa
Opracował:	Maciej Styś
Podpis:	
Data opracowania: Styczeń 2017 r.	
Rys. nr 2	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)	