



PRZEKRÓJ NORMALNY
NA ŁUKU



- ① KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 |
| 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 |
| 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie |
| podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 |
- ② KONSTRUKCJA POBOCZY
- | |
|-------------------------------------------------------|
| 15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie |
|-------------------------------------------------------|

PRZEKRÓJ NORMALNY
NA PROSTEJ



USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” Maciej Styś ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl		
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. NOWY ŁASKOWIEC (GMINA ZAMBRÓW)		
PRZEKROJE NORMALNE		skala 1:50
Inwestor:	GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	
Faza:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH	
Branża:	Drogowa	
Opracował:	Maciej Styś	Podpis:
Data opracowania: Styczeń 2017 r.		Rys. nr 2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)		